

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA TRA VIA VOLPI, VIA ALFIERI, VIA DI PRATALE E STRADA PROVINCIALE VICARESE

PROGETTO ESECUTIVO



ELABORATO

DESCRIZIONE ELABORATO

DATA

ER06

Elenco prezzi sicurezza

Novembre 2023

COMMITTENTE:

PISAMO S.R.L.

P.IVA:01707050504

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Alessandro Fiorindi

Tel. 050.502742

PEC:pisamo@pec.devitalia.it

PROGETTISTA:













			IDENTIFICATIVO	22009_	0 6 R _ E _	ECO_01
REV	DATA	MOTIVAZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	AUTORIZZATO
00	15/02/2022	Prima emissione	Ing. G. Benedetti	Ing. F. Bernardini	Ing. A. Dami	Ing. M. Pierami
01	06/09/2022	Seconda emissione	Ing. G. Benedetti	Ing. F. Bernardini	Ing. A. Dami	Ing. M. Pierami
02	24/11/2023	Terza emissione	Ing. G. Benedetti	Ing. F. Bernardini	Ing. A. Dami	Ing. M. Pierami

			pag. 1
Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 DP.AP.2022. 009.S001	Oneri necessari per la gestione del cantiere per fasi di lavorazione, compreso new jersey in polietilene o in cls, segnaletica orizzontale e verticale provvisoria e quant'altro necessario e non espressamente indicato per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (ottocentonovanta/67)	cadauno	890,67
Nr. 2 S.ARR.	Arrotondamenti sicurezza euro (due/22)	a corpo	2,22
Nr. 3 TOS23/ 1_17.N05.00	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese.		
2.012	euro (tredici/85)	ml	13,85
Nr. 4 TOS23/ 1_17.N05.00 2.015	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa. euro (cinque/75)	ml	5,75
Nr. 5 TOS23/ 1_17.N05.00	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di utilizzo e de esclusa segnaletica		1.10
2.018 Nr. 6 TOS23/ 1_17.N06.00 4.003	euro (uno/10) Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. Ad uso mensa dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile	ml	1,10
	euro (ottocentonovantatre/20)	cad	893,20
Nr. 7 TOS23/ 1_17.N06.00 5.001	WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile euro (duecentoundici/12) Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due	cad	211,12
Nr. 8 TOS23/ 1_17.N07.00	carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno euro (trentatre/93)	cad	33,93
2.008	Lucca, 24/11/2023		
	II Tecnico		